

Cantiere Camuffo	Modello 48 Fly	Bandiera Italiana	Visibile in Tirreno Centrale
Lungh. ft 14.65 mt	Larghezza 4.2 mt	Anno Costr. 1986	Anno 1° imm. 1986
Dislocamento -	Pescaggio 1 mt	Scadenza collaudo 2027	Velocità croc/max 20n / 28n
Motorizzazione 2 x 425 hp Cummins VT 903 M		Ore moto 700 h	ultima revisione -
Consumo med. -	Tipo elica -	Tipo trasmissione Linea d'asse	Note trasmissione -
Hp fiscali -	Tipo carburante Gasolio	Capacità carburante 1800 lt	Capacità acqua 400 lt
Colore scafo -	Materiale scafo Compensato marino	Comm.ni agenzia 5%	Richiesta EUR 175.000,00

DESCRIZIONE GENERALE

Imbarcazione completamente refittata da primario cantiere. Elenco dei lavori in descrizione. Condizioni eccellenti. A prua cabina equipaggio con servizio privato.

INTERNI

Cabine n.: **2** Servizi n.: **2** Cab marinaio: **SI** Wc marinaio: **SI**
Posti letto: **4** Cucina: **SI** Persone max: -

Descrizione degli interni: **A prua cabina equipaggio con servizio privato.**

ELETTRONICA

Autopilota - Ecoscandaglio - GPS/Plotter: Garmin - Radar: Furuno - VHF: Shipmate - Impianto TV - Impianto stereo

ACCESSORI

Generatore: Onan da 3.5 kw- Tensione di bordo: 24 / 220 V - Batterie n.: 6 da 140 Ah - Caricabatterie - Autoclave - Boiler - Impianto antincendio - Elica di prua: Max Power 2022 - Elica di poppa: Max Power 2022 - Doccia esterna - Flaps - Passerella - Luci di cortesia - Plancetta - Impianto acque nere - Frigorifero

Descrizione degli accessori: **Elenco lavori eseguiti: 2003 Rifacimento ciabatte 2004 Sbarco motori a terra e Revisione totale con sostituzione: 1 blocco motore, 1 testa, pistoni, camicie, sedi valvole, valvole, tutti i kit guarnizione 2004 Sostituzione pompa di sentina 2004 Opera viva portata a legno e Sfiammatura Carteggiatura, Applicazione di 12 mani tra Fondo, impregnante, Stuccatura, Primer e Antivegetativa 2004 Rifacimento parziale cucina con sostituzione di 1 frigorifero 2006 Nuova plancetta di poppa, modifica del pulpito e montaggio passerella idraulica Saturno della Bioinox 2006 Sostituzione di tutti i plexiglass e relativa ferramenta 2006 Rifacimento e sostituzione di tutte le guarnizioni finestrate esterne e copriviti 2006 Rifacimento e sostituzione di tutte le guarnizioni finestrate interne 2006 Rifacimento di tutti i tendaggi 2006 Lamatura Tek 2006 Verniciatura scafo 2006 Sostituzione Alternatori 2008 Sostituzione compressore gas refrigerante, sostituzione frigorifero in salone e ghiacciaia stiva 2008 Sostituzione scarichi motori 2008 Sostituzione avviamento 2009 Verniciatura sovrastrutture (Fly)**

2009 Sostituzione materassini esterni 2010 Rifacimento impianti inverter/carica batterie 2010 Installazione di 2 pompe di esaurimento elettriche automatiche in sala motori e stiva 2011 Rifacimento impianto autoclave completo di vaso di espansione, pompa pressostato 2013 Rifacimento ciabatte 2014 Allineamento assi/motori, cuscinetti, verifica assi 2015 Sostituzione prese a mare motori 2016 Sostituzione cavo potenza Fly 2016 Sostituzione cavi comandi invertitori da Fly 2017 Sostituzione batterie 2018 Sostituzione trombe e luci di fonda 2018 Sostituzione motorino avviamento motore sx Nel 2022/2023 2 Riser scarico nuovi 4 guarnizioni scambiatori invertitori 6 zinchi Gommini scambiatori acqua 2 giranti pompe mare Guarnizioni pompe mare Gommini trazione Kit revisione turbine Gommini olio / acqua Filtri acqua , olio, gasolio Filtro gasolio generatore Girante generatore Boccole assi 6 batterie Invertitore sx Cavi leve 2 postazioni Installate eliche prua e poppa nuove Motore frigoriferi Sostituite tutte le lampade con Led Sala macchine sostituzione lampade con Led Sostituite tutte le prese a mare Sostituiti motori elettrici WC Pompe sentina nuove Pilota automatico nuovo Pulizia serbatoi gasolio 2 motorini avviamento nuovi Sostituita autoclave Sostituiti 2 solenoidi Allineamento assi/motori e cuscinetti 2 flaps nuovi più sabbiatura Sostituito pistone idraulico passerella Installati 2 filtri Racor Bloccaggio astucci più supporto assi Sostituiti tutti gli indicatori analogici più sensori Sostituzione di tutta la ferramenta di bordo compresi tappi imbarco carburante acqua Revisione radar Sostituite luci di via più trombe Sostituiti 2 boccaporti Scala in mogano più scalini in teak nuova Pannellature nuove Verniciatura completa fly, tuga e fiancate Ciclo carena più antivegetativa Testiera nuova cabina armatoriale Sostituzione materassi cabine Cuscini e materassini esterni nuovi Rifacimento TEAK Smontata ferramenta di coperta Preparata superficie dopo aver tolto vecchio teak Posate doghe 12mm. Sigillati comenti con sika 290 primer Carteggiati 64mq